


Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA[m²]	PODLAHOVÁ KRYTINA	ÚPRAVA PODHLEDU
D2-0.20	ZADVĚŘÍ	5.6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY
D2-0.23	KANCELÁŘ	28.3	KOBEREC	SDK AKUSTICKÝ PODHLED
D2-0.24	MULTIMEDIÁLNÍ LABORÁTOR	40.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY
D2-0.32	WC ŽENY	2.6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY4
D2-0.33	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	2.6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY4
D2-0.34	WC ŽENY + IMOBILI	4.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY4
D2-0.35	CHODBA	5.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY
D2-0.36	AUDIOVIZUÁLNÍ LABORÁTOR	27.8	PVC	SDK KAZETY
D2-0.37	DENNÍ MÍSTNOST, KUCHYŇ	15.6	PVC	SDK KAZETY4
D2-0.38	CHODBA	56.8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY
D3-0.12	SERVER	16.4	PVC - ANTIŠTĚTICKÉ	SDK KAZETY
D3-0.13	SKLAD	8.7	PVC - ANTIŠTĚTICKÉ	SDK KAZETY
D3-0.15	EDUKAČNÍ LABORÁTOR	86.9	KOBEREC	AKUSTICKÝ PODHLED
D3-0.16	STUDIOVNA	64.8	KOBEREC	AKUSTICKÝ PODHLED
D3-0.19	ZASEDAČKA	43.1	KOBEREC	AKUSTICKÝ PODHLED
D3-0.38	WC MUŽI	8.8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY4
D3-0.40	ÚKLID	3.7	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY4
D3-0.41	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	4.7	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK KAZETY4
D3-0.46	CHOUBA	48.2	PVC - DOPLNĚNÍ	KOVOVÉ LAMELY - STAVAJÍCÍ
		474.3 m²		
B-0.52	CHOUBA	20.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
B-0.53	KANCELÁŘ	24.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
B-0.54	STROJOVNA VZT	134.5	BET. MAZANINA	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.25	ÚČEBNA	31.8	PVC	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.26	ÚČEBNA	25.6	PVC	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.27	PŘEDSÍŇ WC	5.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.28a	WC	1.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.28b	WC	1.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.29	SKLAD	5.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.30	CHOUBA	15.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D2-0.31	SPRCHA	6.0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.01	RAMPY	10.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
D3-0.02	ZADVĚŘÍ	3.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA
D3-0.03	SKLAD ODPAVKO	3.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.04	CHOUBA	23.6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.05	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	12.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.06	VÝTAH	2.1	BET. MAZANINA	-
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC	2.6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.08	WC	1.8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.09	SPRCHA	2.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.10	ŠATNA BUFETU	22.1	PVC	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.11	SCHOŠTĚ	10.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
D3-0.14	SKLAD BUFETU	3.7	PVC	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.43	SKLAD OBALŮ VARNÝ	11.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.44	SKLAD DVOJCE A KONZERV	27.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.45	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	27.8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.47	SKLAD	5.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.48	MÍSTNOST PRO ROZVÁDEČE	12.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.49	SKLAD BUFETU	20.6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.50	OBALY BUFETU	13.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.51	ŽÁZEMÍ BUFETU	11.7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
D3-0.55	SKLAD	19.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOVOVÉ LAMELY
		517.4 m²		
		991.7 m²		

LEGENDA ZNAČEK

- STÍMIVAČ
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44
- PODLAHOVÁ KRABICE
- PODLAHOVÁ KRABICE
- TRASA VEDENÁ V PODLAŽE

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v podhledech a v podlažích.
Svítlidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).
Pro potřeby DALI stímníků bude použito kabelu JYTY 2 x 1.

Napětová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C
Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .



PROJEKTANT SPEC. MAREK SEIFERT	VYPRACOVAL MAREK SEIFERT	KRESLIL KATEŘINA SEIFERTOVÁ	ELEKTRO
ZOOP. PROJEKTANT ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	VYPRACOVAL ING. JAKUB DUCHÁČ	KONTRLOVAL TOMÁŠ PAVLÍK	
MÍSTO UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3, 733 40 KARVINA	OBJEKT "D2" A "D3"		
INVESTOR SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ NA RYBNÍČKU 628/1, 746 01 OPAVA			
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ VARNY A ŽÁZEMÍ NA EDUKAČNÍ LABORÁTOR			
ELEKTROINSTALACE 1.PP část D			
DATUM 06/2016	UČEL DPS		
ČÍSLO ZAK. 3100 / 3943			
MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. D.1.4.3b-01		