120 - 141

POL. 120

ČELNÍ POHLED





AXONOMETRIE - OCELOVÁ KONSTRUKCE



PŮDORYS



AXONOMETRIE



POL. 126

PŮDORYS



VÝPIS POSLUCHÁRENSKÝCH STOLŮ - VELKÝ SÁL

OZN.	DÉLKA	KS
120	4 000 MM	5x
121	6 000 MM	2x
122	6 500 MM	1x
123	6 950 MM	2x
124	7 200 MM	1x
125	7 445 MM *	2x
126	7 800 MM	8x
127	8 150 MM	2x
128	8 800 MM	4x
129	9 100 MM	2x
130	9 400 MM	2x
131	9 550 MM	2x
132	10 000 MM	2x
133	10 600 MM	6x
134	11 200 MM	2x
135	11 255 MM *	2x
136	11 700 MM	2x
137	13 150 MM	2x
138	14 400 MM	1x
139	15 700 MM	2x
140	17 000 MM	2x
141	23 475 MM *	1x

* KONCE PRACOVNÍ DESKY ZKOSENY POD ÚHLEM 67,5°

POL. 125*

PŮDORYS



POL. 135

PŮDORYS



POZNÁMKA

POL. 120-141 - POSLUCHÁRENSKÝ STŮL - VELKÝ SÁL. PRACOVNÍ MDF DESKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINO TL. 25 MM, HLOUBKA 350 MM, HRANY ABS TL. 2 MM, SKLON PRACOVNÍ DESKY CCA 4°, V PŘEDNÍ ČÁSTI ZAFRÉZOVANÁ MISKA PRO PSACÍ POMŮCKY (250/60/12 D./Š./HL.), POD PRACOVNÍ DESKOU ODKLÁDACÍ POLICE, TL. 25 MM, MDF S POVRCHOVOU) ÚPRAVOU HPL LAMINO, HRANY ABS TL. 2 MM. ZAKAPOTOVANÉ ČELO - LTD DESKA, TL. 25 MM. KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, PRACOVNÍ DESKA A POLICE ULOŽENY NA KOVOVÝCH KONZOLÁCH.

* OZNAČENÉ POLOŽKY SE ZKOSENÝMI KONCI PRACOVNÍ DESKY A SPODNÍ ODKLÁDACÍ POLICE, BEZ PŘEDNÍHO KRYTOVÁNÍ.
POL. 135 - TVOŘÍ POUZE LEMOVÁNÍ PODÉL ZÁBRADLÍ GALERIE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. ARCH. MARTIN ZÁVORKA	TOMÁŠ PAVLÍK
MÍSTO	OBJEKT "C" A "D1" UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3, 733 40 KARVINÁ	
INVESTOR	SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ NA RYBNÍČKU 626/1, 746 01 OPAVA	

ARPO
PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY
28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

DATUM	06/2016
ÚČEL	DPS
ČÍSLO ZAK.	3065

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VELKÉHO A MALÉHO SÁLU, KARVINÁ

SOUPIS NÁBYTKU - NOVÉ PRVKY 02

MĚŘÍTKO

VÝKRES Č. D.1.5b-10