









NÁROKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ!!!

SILNOPROUD

Legenda:

- Dvojzásuvka 230VAC
- Zásuvka 230VAC
- Vývod 230VAC nebo 5x1,5 viz popis
- Zásuvka 380VAC

Slaboproud

Legenda:

- Dvojzásuvka LAN
- LAN vývod zakončený RJ45
- KPR68 krabice ve stěně, nebo volná vanička v podlahové krabici

NÁROKY POPSÁNY V TABULCE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

NÁROKY 230VAC
1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ),

KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE
KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA NAD PODHLEDEM A VE ZDECH
KABELOVÁ TRASA PRO AV TVOŘENÁ KABELOVÝM ŽLABEM
STOUPACÍ VEDENÍ TRASY DO PODLAHY
STOUPACÍ VEDENÍ TRASY DO PODHLEDU

VEDENÍ CHRÁNIČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. CHRÁNIČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJPŘÍMĚJŠÍ CESTOU. NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm. V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 3.NP

OZN. /mm/	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA / m2 /	PODL. KRYTINA	OBKLADY	S. VÝŠKA -/ mm/
301	učebna	38,28	FATRANTIS		4550
302	učebna	73,25	FATRANTIS		4530
303	učebna	68,94	FATRANTIS		4490
304	učebna	68,21	FATRANTIS		4440
305	kancelář	38,67	koberec		4420
306	schodiště	45,75	teraso keramická dlažba	ker.sokl - 100	
307	kancelář	28,56	koberec		4420
308	učebna	29,90	FATRANTIS		4460
309	knihovna	19,97	koberec		4430
310	schodiště	51,72	teraso keramická dlažba	ker.sokl - 100	
311	chodba	157,03	keramická dlažba	ker.sokl - 100	4410
312	kancelář	36,50	koberec		4520
313	kancelář	23,93	koberec		4480
314	servovna	17,09	FATRANTIS		3700
315	výtah	3,69			
316	kancelář	23,11	koberec		3730
317	předsíň WC muži	9,06	keramická dlažba	ker. obklad-1790	3620
318	WC muži	13,87	keramická dlažba	ker. obklad-2200	3650
319	předsíň WC ženy	6,06	keramická dlažba	ker. obklad-1800	3490
320	WC ženy	14,50	keramická dlažba	ker. obklad-2200	3490
321	uklidová komora	2,11	keramická dlažba	ker. obklad-1800	3490
322	schodiště	20,02	teraso keramická dlažba	ker.sokl - 100	
323	kancelář	17,66	koberec		4380
324	kancelář	20,29	koberec		4430
325	kancelář	25,52	koberec		4420
326	kancelář	35,93	koberec		4440
327	učebna	46,63	FATRANTIS		4420
328	kancelář	31,14	koberec		4380
329	učebna	64,23	FATRANTIS		4410
330	balkón	12,97	měděný plech		
331	kancelář	40,24	koberec		4380
332	chodba	16,99	keramická dlažba	ker.sokl - 100	4460
333	chodba	27,07	keramická dlažba	ker.sokl - 100	4490
334	kancelář	23,31	koberec		4460

ZODP. PROJEKTANT ING.VÁCLAV ČECH | VYPRACOVAL ING.VÁCLAV ČECH | KRESLIL ING.VÁCLAV ČECH

OBJEDNATEL:
Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava

AKCE:
STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU
MASARYKOVA TŘÍDA 37, OPAVA

PŮDORYS 3.NP

AKCE:	**Slezská univerzita Opava** **Modernizace stávající AV infrastruktury**
VYPRACOVAL:	Antonín Turek
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Havlíček
INVESTOR:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
OBSAH:	AV TECHNIKA MASARYKOVA TŘÍDA 37 VÝKRES ROZVRŽENÍ AV TECHNIKY 3.NP
DATUM:	08/2019
STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:75
Č. VÝKRESU:	11
Č. PARÉ:	

4 DESIGN AVI