DAT112
zásuvka pod stropem
pro access point

DAT111
zásuvka pod stropem
pro access point

RP1
reproduktor zavěšený na stěně, v(vývod)=280 cm,
připojen audiokabelem 2x2,5 z racku, v trubce Ø25

2x trubka Ø25

KAM2
náhledová kamera pro streaming

KAM1
kamera videokonference

LCD (Z5,DAT107)

KAM3
kamera videokonference

RP3
reproduktor zavěšený na stěně, v(vývod)=280 cm,
připojen audiokabelem 2x2,5 z racku, v trubce Ø25

1x trubka Ø50
1x trubka Ø25 (pro reproduktor)
1x trubka Ø25 (data)

PK3 (podlahová krabice)
– 4x Z230V/16A (Z6)
– 1x svodič přepětí T3
– 2x datová dvojzásuvka 2xRJ45 (DAT103,DAT104)

PK5 (podlahová krabice)
– 4x Z230V/16A (Z4)
– 1x svodič přepětí T3
– 2x datová dvojzásuvka 2xRJ45 (DAT109,DAT110)

PK4 (podlahová krabice)
– 4x Z230V/16A (Z5)
– 1x svodič přepětí T3
– 2x datová dvojzásuvka 2xRJ45 (DAT105,DAT106)

2x trubka Ø50

2x trubka Ø50

3x trubka Ø50

koncová zařízení v nábytkové sestavě
budou připojena z podlahové krabice PK5

koncová zařízení na půdu budou
připojena z podlahových krabic

2.05
AUDA

1x trubka Ø50
1x trubka Ø25 (pro reproduktor)
1x trubka Ø25 (data)

datové zásuvky v aule budou
připojeny z racku v m.č. 2.04

PK2 (podlahová krabice)
– 4x Z230V/16A (Z6)
– 1x svodič přepětí T3
– 2x datová dvojzásuvka 2xRJ45 (DAT101,DAT102)

rack

PK1 (podlahová krabice)
– 4x Z230V/16A (Z7)
– 1x svodič přepětí T3
– 2x datová dvojzásuvka 2xRJ45 (DAT11,DAT12)

LCD (Z5,DAT108)

1x trubka Ø25

3x trubka Ø50 z racku

vykrývací anténa mikrofonu

RP1
reproduktor zavěšený na stěně, v(vývod)=280 cm,
připojen audiokabelem 2x2,5 z racku, v trubce Ø25

RP4
reproduktor zavěšený na stěně, v(vývod)=280 cm,
připojen audiokabelem 2x2,5 z racku, v trubce Ø25

SP22
stěnující datový rozvaděč

DETAIL B

sestava č. 1	sestava č. 2
Z1	Z1
DAT3	DAT4
HDMI.B	HDMI.A

Z3 v=25cm

Z3 v=25cm

DETAIL A

sestava č. 1	sestava č. 2
Z1	Z1
DAT1	DAT2
HDMI.B	HDMI.A

Kabely budou vedeny v podlaze vyššího
podlaží, prostupy stropem budou
svedeny k jednotlivým zásuvkám.

DETAIL C

sestava č. 1	sestava č. 2
Z2	Z2
DAT5,DAT6	DAT7
HDMI.B	HDMI.A

2.06
HALA

2.03
CHODBA

2.18
CHODBA

zásuvka pod stropem
pro kameru
DAT8

Z3
v=-25cm

zásuvka pod stropem
pro access point
DAT9

DAT10

zásuvka pod stropem
pro kameru

R22
stěnující
patrový
rozvaděč

Z rozvaděče budou kabely pro
připojení zásuvek pod stropem
(pro access pointy a kamery)
vedeny svisle prostupem stropem
do vyššího podlaží, kde budou
vedeny v podlaze k prostupům ke
svítidlům.

2.12
SCHODIŠTĚ

R21
stěnující
patrový
rozvaděč

2.38
2.37
2.36
2.35
2.34
2.33
2.32
2.19
2.20
2.17
2.15
2.14
2.16
2.13
2.10
2.09
2.08
2.07
2.04
2.02
2.01

Legenda

- zásuvka jednoduchá 230V
- zásuvka jednoduchá 230V se svodičem přepětí T3
- zásuvka USB-A nabíjecí dvojnásobná
- DAT zásuvka datová dvojnásobná
- HDMI zásuvka HDMI
- kabelový vývod
- žaluziový ovladač
- kabelové trasy skryté pod omítkou nebo nad/za SDK
- kabelové trasy vedené v podlaze
- kabelové trasy vedené v podlaze vyššího podlaží (+ prostup stropem)

Revize:	REV_200410
Kreslil:	Bohdan Sobotka, DiS.
Kontroloval:	Ing. Pavel Znamenáček
HIP:	Ing. arch. Libor Lacina
Místo stavby:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Investor:	SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Akce:	PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ
Část:	D.1.4.c - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
Půdorys 2.NP - zásuvky, vývody	

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1
IČ: 28180275
www.iostudio.cz

Formát:	2A4
Datum:	04/2020
Stupeň:	DPS
Měřítko:	1:50
Část PD	D.1.4.c
Č. výkresu	E-02.01