



kotelna HRADECKÁ-F Oprava

207 KOTELNA 20,82m² KERAMICKÁ DL. s.v.=2790



kotelna HRADECKÁ-F Oprava



LEGENDA

2*Kotel kondenzační 3,9–28kW plynový nástěnný kondenzační, váha 43kg
v*š*hl=850*460*570mm, NOx dle EN15502=6, odvod spalin/přívod 80/125mm
(SPOLEČNÉ ODKOUŘENÍ d125mm NAD STŘECHU)

AN Těleso HVDI 50 PŘIPOJENÍ4*DN32, 5,0m3/h

EXP 1*Expanzomat 6bar, 140litrů, d=460mm, výška 912mm, připojení DN25

ROZDĚLOVAČ, SBĚRAČ, 3*OKRUH(1*UT, 1*VZT, 1*REZERVA)

PROPOJENÍ PRVKŮ KOTELNY–POTRUBÍ MĚDĚNÉ SPOJE PÁJENÍ var. LISOVÁNÍM,
ROZVOD PO ZDECH A POD STROPEM, IZ.30mm

PLYNOINSTALACE –STÁVAJÍCÍ/NOVÁ OCELOVÉ POTRUBÍ SPOJE SVAREM– POD STROPEM

NOVĚ INSTALOVANÝ HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU KOTELNY BAP DN40/ZAVITOVÝ–míst.202
NOVĚ INSTALOVANÝ HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY DN40–místnost č.202

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. HENDRYCH JIŘÍ | ING. HENDRYCH JIŘÍ |
| VYPRACOVAL: | ING. HENDRYCH JIŘÍ | MÁNEŠOVA č.23,OPAVA |
| INVESTOR: | SLEZSKÁ UNIVERZITA v OPAVĚ,NA RYBNÍČKU 626/1, Opava | PRAČ:BILOVECKÁ 167,OPAVA6 |
| MÍSTO: | IČO:47813059, DIČ: CZ 47813059 | IČO: 11 54 40 58 |
| AKCE | k.ú.Opava Předměstí,par.č.655/1,Hradecká 665/17,Opava | mobil: 606 262 761 |
| Modernizace kotelny”F” v budově | | DATUM: 10./2021 |
| Hradecká č.17,Opava | | STUPEŇ: DPS |
| OBJEKT:SO 01 .budova univerzity | | MĚŘÍTKO: M 1:75 |
| D 1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB | | FORMÁT: A3/420*297 |
| D 1.4 1 VYTÁPĚNÍ | | ZAK. Č.: |
| OBSAH: PŮDORYS 2.NP–KOTELNY(m.č.207) | | SADA Č.: |
| ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH PRVKŮ | | VÝKRES Č. V3 |