



## Dodatečné informace č. 4

k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce“

Zadavatel ve smyslu zákona:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo zadavatele:	Na Rybníčku 1, 746 01 Opava
Statutární zástupce:	doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. – rektor univerzity
IČ: / DIČ:	47813059 / CZ 47813059

Název veřejné zakázky:	<b>SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce</b>
Druh zadávacího řízení:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu ust. § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ, zveřejněná na profilu zadavatele dne 15. 2. 2023 pod syst. č. P23V00000010

Slezská univerzita v Opavě, jako zadavatel shora uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, obdržela dne 8. 3. 2023 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, ke kterým poskytuje následující odpovědi:

### **Dotaz č. 1:**

U vzduchotechniky je v 1.NP - 3.NP v části A i B naznačeno napojení potrubí do stávajícího (komínového) průduchu. Jsou tyto průduchy funkční? U průduchů na střeše nebude výfuková hlavice? (není v rozpočtu).

### **Odpověď č. 1:**

Komínové průduchy, do kterých jsou nově zaústěny ventilátory pro odvod vzduchu ze sociálního zařízení, jsou funkční, v některých případech jsou do nich zaústěny ventilátory nebo jsou do nich osazeny ventilační mřížky odvádějící vzduch ze sociálních zařízení již v současné době.

Řešení zakončení průduchů nad střechou bude ponecháno stávající.

## **Dotaz č. 2:**

V příloze ZTI-1 etapa\_WC 1PP-3NP je pol. č. 1 DEMONT.STAV.ZTI-SOUCAST STAV.CAST - SADA – 1,00.

Dotaz: Žádáme o prověření a podrobnější doplnění popisu požadovaných prací, případně o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

## **Odpověď č. 2:**

Demontáží stávajících zdravotnických instalací, která je obsahem položky č. 1 samostatného soupisu dodávky 1. etapy zdravotnické, tj. WC zázemí 1. PP až 3. NP, se rozumí demontáž a likvidace stávajících zařizovacích předmětů, vodovodních baterií, přípojných kanalizačních a vodovodních potrubí, armatur, odpadních sifonů, odpadních a vodovodních stoupaček a rozebrání kuchyňských linek s dřezem. Součástí položky je také odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně bude demontováno a zlikvidováno následující zdravotnické vybavení:

- v **1. podzemním podlaží** 8 umyvadel, 3 pisoáry, 1 bidet, 6 klozetů s horní plastovou nádržkou na vodu, 8 nástěnných umyvadlových a 2 sprchové vodovodní baterie;
- v **1. nadzemním podlaží** 8 umyvadel, 6 pisoárů, 9 klozetů s horní plastovou nádržkou na vodu, 1 závěsný klozet se zabudovanou konstrukcí v předsazené stěně, 1x plechová výlevka, 1x kuchyňská linka délky 2 m s dřezem (spodní a horní skříňky bez spotřebičů), 8 nástěnných umyvadlových baterií, 1 stojánková baterie a 1 sprchová baterie;
- v **2. nadzemním podlaží** 9 umyvadel, 6 pisoárů, 8 klozetů s horní plastovou nádržkou na vodu, 1 závěsný klozet se zabudovanou konstrukcí v předsazené stěně, 1x bidet, 1x plechová výlevka, 1x kuchyňská linka délky 2 m s dřezem (spodní a horní skříňky bez spotřebičů), 9 nástěnných umyvadlových baterií, 1 stojánková baterie a 2 sprchové baterie;
- v **3. nadzemním podlaží** 9 umyvadel, 6 pisoárů, 8 klozetů s horní plastovou nádržkou na vodu, 1 závěsný klozet se zabudovanou konstrukcí v předsazené stěně, 1x bidet, 1x plechová výlevka, 1x kuchyňská linka délky 2 m s dřezem (spodní a horní skříňky bez spotřebičů), 9 nástěnných umyvadlových baterií, 1 stojánková baterie a 2 sprchové baterie.

Celkem se tedy jedná o demontáž a likvidaci:

- 34 umyvadel;
- 21 pisoárů;
- 31 klozetů s horní plastovou nádržkou na vodu;
- 3 závěsné klozety se zabudovanou nosnou konstrukcí a nádržkou vody v předsazené stěně;
- 3 bidety;
- 3 plechové smaltované výlevky;
- 3 kuchyňské linky se spodními a horními skříňkami bez spotřebičů délky 2 m se zabudovaným nerezovým dřezem;
- 34 nástěnných baterií (z toho 31 umyvadlových a 3 dřezové);
- 3 stojánkové baterie;
- 7 sprchových baterií;

- ostatní příslušenství výše uvedených zařizovacích předmětů, tj. zejména odpadní sifony, vodovodní výtokové ventily a přípojovací hadičky;
- přípojné a svislé kanalizační a vodovodní potrubí v množství obdobném jako nové instalace.

V Opavě, dne 10. 3. 2023

Za správnost: Ing. Jiří Štefek