


ŘEZ SPOJOVACÍM KORIDOREM - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ


	STÁVAJÍCÍ (NEMĚNNÉ) ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE

SEZNAM DROBNÝCH DEMONTÁŽÍ:

- ② Odstranění stávajícího oplechování, svodů a žlabů
- ③ Odstranění stávající střešní krytiny a pojistné HI
- ⑪ Odstranění stávajícího kabřincového obkladu v. 3200 mm




POZNÁMKY

- Před začátkem bourání nových nebo rozšiřování stávajících otvorů je nutno nejprve osadit nové překlady dle statického výpočtu
- Před začátkem bourání nových nebo rozšiřování stávajících prostupů skrze stropní konstrukci je potřeba si nejprve nastudovat postup ze statické zprávy
- Veškeré odpady vznikající během bouracích prací budou tříděny a průběžně odváženy ze staveniště v kontejnerech. Zákaz skladování suti uvnitř objektu !
- Objekt je zakótován bez zateplení. Veškeré rozměry je nutno si ověřit na místě
- Další podrobnosti jsou popsány v technické zprávě



II. ETAPA

±0,000 = 231,40 m.n.m. (DLE PŮVODNÍ PD)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Projektant stavby:	
Nositel úkolu		Projektant. profese	Vypracoval	
ING. DVORSKÝ VĚZSLAV		ING. JIŘÍ HURNÍK	ING. JIŘÍ HURNÍK	
Investor stavby:		Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 74601 Opava		
Místo stavby:		ul. Na Vyhlídce 1079/1, 735 06, Karviná, k.ú. Karviná		
Název zakázky: PROJEKT REKONSTRUKCE OBJEKTŮ D1, D2 a SPOJOVACÍHO KORIDORU V AREÁLU NA VYHLÍDCE 1079/1, KARVINÁ SO – profese: SO 03 - STAVEBNÍ OBJEKT "D2 a SPOJ.KORIDOR" D03-100 Architektonicko-stavební řešení				
Výkres: ŘEZ SPOJOVACÍM KORIDOREM - BOURACÍ PRÁCE				
 DaF-PROJEKTS.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava– Moravská Ostrava tel: 605 297 445 tel: 605 297 446 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz			Datum	
			SRPEN 2022	
			Č. zakázky	
			280/22	
 DaF-PROJEKTS.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava– Moravská Ostrava tel: 605 297 445 tel: 605 297 446 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz			Měřítko	
			1 : 50	
			Č. výkresu	
			Paré č.	
 DaF-PROJEKTS.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava– Moravská Ostrava tel: 605 297 445 tel: 605 297 446 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz			D03-112	