



SMLOUVA O DÍLO

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany

Unicont Opava s.r.o.

se sídlem: Opava, Hradecká 646/4, PSČ 746 01
IČ: 65142756
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303
jednatel panem Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem společnosti
kontaktní email: info@unicont.cz
kontaktní telefon: 553 610 711
bankovní spojení: banka: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-675220247/0100
osoba pověřená k jednání za Unicont Opava s.r.o.
v rámci této smlouvy: Ing. Petr Lička, stavební manažer
Ing. Tomáš Gajdušek, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

a

Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01
IČ: 478 13 059
zastoupena panem Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem
ve věcech smluvních na základě rozhodnutí rektora č. 11/2017 jednatel Ing. Ivanou Růžickovou, MPA, kvestorkou
kontaktní email: ivana.ruzickova@slu.cz
kontaktní telefon: 553 68 4620
bankovní spojení: banka: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 3118442/0800
osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě
v rámci této smlouvy: Ing. Josef Vícha, tajemník Fakulty veřejných politik v Opavě
Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení

dále jen „objednatel“

Článek 1

Předmět díla a obsah smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a dokumentací stanovené jakosti stavební Dílo s názvem:

„Stavební úpravy učebny pro výuku dentální hygieny“

Podrobná specifikace a rozsah stavebních prací a dodávek je vymezeno projektovou dokumentací vypracovanou v lednu 2019 společností Surgery sine sollicitudine s.r.o., zodpovědnou projektantkou Ing. Barborou Marenčákovou, pod názvem: „Učebny pro výuku dentální hygieny, Slezská univerzita, Bezručovo náměstí 14, Opava“, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 1.2 Provedením stavebního Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. Součástí Díla je rovněž odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Součástí Díla je dále vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech částí stavby, v počtu dvou vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jedno v digitální (elektronické) formě, kterou zhotovitel předá objednateli nejpozději v den převzetí Díla objednatelem, ve které budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla; ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

V podrobnostech zahrnuje předmět Díla zejména, nikoliv však výlučně, následující práce a dodávky:

- provedení sádkartonových podhledů a příček pro vedení instalací,
 - dodávka a montáž instalačních podlahových kanálků,
 - výměnu obkladů a dlažeb,
 - výměnu nášlapných vrstev podlah a podkladních betonových potěrů,
 - výměna vnitřních dveřních křídel,
 - provedení nových rozvodů kanalizace s vybudováním zachytne jímky s čerpadlem,
 - provedení nových rozvodů vody s napojením na stávající potrubí a výměnu vodovodních baterií,
 - provedení nových rozvodů silnoproudu a výměnu svítidel vč. nouzových za LED svítidla,
 - opravu omítek po provedení nových vnitřních rozvodů,
 - nátěr stávajících zárubní a výmalba stěn,
 - demontáž stávajícího nábytku a přemístění do náhradních prostor v rámci budovy,
 - odvoz a likvidace stavební sutě a odpadů po demontáži instalačních rozvodů.
- 1.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
- 1.4 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební dílo je realizováno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), a to konkrétně projektu s názvem „Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě“ (reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537), a zároveň navazuje na projekt OP VVV s názvem: „Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě“ (reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499).
- 1.5 Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele uhradit zhotoviteli za zhotovení díla cenu díla, a to řádně a včas v souladu s článkem 2 této smlouvy. Objednatel se zhotoviteli zavazuje cenu díla řádně a včas uhradit.

Článek 2 Cena díla

- 2.1 Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

Sjednaná cena Díla celkem:

Cena bez DPH: 1.333.352,41 Kč

(slovy: jeden milion tři sta třicet tři tisíce tři sta padesát dvě koruny české čtyřicet jeden haléř)

výše DPH 21%: 280.004,01 Kč

Cena vč. DPH 1.613.356,42 Kč

- 2.2 Podkladem pro sestavení ceny je projektová dokumentace specifikovaná v **článku 1 – Předmět díla**. Veškeré práce a dodávky obsažené v této dokumentaci, bez ohledu na to, zda se nacházejí v textové či výkresové části, jsou obsaženy ve sjednané ceně Díla.
- 2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen na faktuře rovněž uvést název a registrační číslo projektu, v rámci kterého objednatel Dílo pořizuje, tj. „*Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě*“, reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0./0.0/17_044/0008537.
- 2.3 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla po jeho řádném předání a převzetí na základě řádného účetního dokladu. Cena díla je splatnou, není-li ve faktuře stanovena doba delší, uplynutím 30ti dnů ode dne doručení řádného, bezvadného účetního dokladu – faktury – objednateli. Bez doručení řádného a bezvadného účetního dokladu objednateli se nemůže stát cena díla splatnou. Součástí bezvadné faktury zhotovitele musí být rovněž kopie předávacího protokolu podepsaného osobou k tomu určenou objednatelem v záhlaví této smlouvy či osobou oprávněnou jednat na základě zvláštního oprávnění (statutární orgán, osoba vybavená plnou mocí).
- 2.4 Bude-li vystavená faktura či její příloha (předávací protokol) v rozporu s uzavřenou smlouvou či v rozporu se zákonem anebo nevznikne-li zhotoviteli právo fakturovat v okamžiku vystavení faktury, má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. V takovém případě se na fakturu hledí, jako by nebyla nikdy vystavena. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou, bezvadnou fakturu s novou 30-ti denní lhůtou splatnosti ode dne doručení řádné a bezvadné faktury včetně přílohy objednateli.
- 2.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zálohu.
- 2.6 Je-li Dílo před úhradou ceny díla objednatelem reklamováno, prodlužuje se o dobu trvání reklamačního řízení (doba do úplného vyřízení nároků objednatele z vad díla) doba splatnosti Díla.
- 2.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z této smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.

Článek 3

Čas plnění, předání a převzetí díla, přechod vlastnického práva k dílu

3.1 Termín zahájení:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla **nejpozději do pěti dnů** po podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

Pokud Zhotovitel nezačne práce ani ve lhůtě do **15 dnů** od termínu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | **WWW.SLU.CZ**

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

3.2 Termín dokončení:

Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli **ve lhůtě 105 kalendářních dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím sjednané lhůty, tedy před termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla.

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

- 3.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce v rozsahu do 5 % z celkové ceny díla dle článku 2 – Cena díla, odst. 2.1., nebudou mít vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle odst. 3.2. tohoto článku smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.4 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo a doručit jej včetně příslušenství a potřebné dokumentace (návod k použití, certifikáty a další dokumentace vztahující se k dílu) objednateli, provést jeho montáž nebo/a instalaci, to vše bez jakýchkoli vad a v kvalitě odpovídající účelu využití díla.
- 3.5 Dílo se předává v den dokončení montáže díla v sídle objednatele na základě předávacího protokolu. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Článek 4

Záruční podmínky, prodlení, odstoupení od smlouvy

- 4.1 Dojde-li k prodlení zhotovitele s řádným a včasným zhotovením díla, dodáním díla do sídla objednatele, jeho montáží nebo/a instalací a zprovozněním, nebo/a zaškolením personálu objednatele a jeho finálním předáním, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení s řádným a včasným dokončením a předáním díla. Je-li prodlení s předáním díla delší 30ti dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy anebo dokončit dílo prostřednictvím třetí osoby a náklady mu takto vzniklé nad rámec dohodnuté ceny díla vyúčtovat zhotoviteli.
- 4.2 Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- 4.3 Vedle záruky za vady díla při jejím převzetí v rozsahu občanského zákoníku poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla, a to po dobu **60 měsíců** (záruční doba) ode dne předání a převzetí díla objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby. Výjimkou ze záruky je případ závad, které se na věci objeví v důsledku nevhodného počínání objednatele nebo v důsledku havárií a podobných událostí.
- 4.4 Zhotovitel nese odpovědnost za vady díla dle českých právních předpisů. V případě reklamace objednatele je zhotovitel povinen odstranit vadu díla ve lhůtě 10-ti pracovních dnů ode dne nahlášení závady. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady díla, je objednatel oprávněn odstranit si závadu prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vynaložené vyúčtovat zhotoviteli. Objednatel je však oprávněn od této smlouvy odstoupit, jsou-li vady neodstranitelné, či jestliže je těchto závad více (alespoň 3 vady současně) anebo se na téže věci vyskytly vady opakovaně – opakovaným výskytem vad se rozumí alespoň 3 stejné či různé vady. Vada se považuje za neodstranitelnou, nebyla-li odstraněna ani do 30-ti dnů ode dne reklamace anebo vyskytla-li se na věci potřetí.
- 4.5 Zhotovitel je v případě uplatnění reklamace objednatele s požadavkem na opravu předmětu díla povinen vlastními zaměstnanci či prostřednictvím třetí osoby opravit dílo v sídle objednatele, a to na vlastní náklady. V případě porušení povinnosti dle tohoto článku a odstavce je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu díla.

Článek 5

Prohlášení zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy

- 5.1 Zhotovitel prohlašuje, že zhotovením díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Zhotovitel dále prohlašuje, že objednatel držením a provozováním díla na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.
- 5.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo splňuje veškeré požadavky kladené právním řádem Evropské unie a České republiky pro obecnou bezpečnost výrobků a dále prohlašuje, že zhotovitel je držitelem osvědčení o shodě dodávaného zařízení s právními předpisy Evropské unie. Zhotovitel prohlašuje, že dílo splňuje technické normy, zejména ČSN a EN.
- 5.3 Ukáže-li se, že kterékoli z prohlášení zhotovitele specifikované v člancích 5.1 či 5.2 této smlouvy, je nepravdivým, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení závazku či každý případ nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle tohoto článku této smlouvy.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli, bez důvodu či z jakéhokoli důvodu, a to bez jakýchkoli sankcí včetně případných nároků zhotovitele na náhradu škody, odstupné či jiných finančních nároků, a to do okamžiku zahájení prací. Po zahájení prací je objednatel rovněž oprávněn kdykoli od této smlouvy odstoupit, je však povinen nahradit zhotoviteli to, o co se vlivem rozpracovaného díla obohatil. Objednatel je též oprávněn bez jakýchkoli sankcí a finanční odpovědnosti kdykoli oznámit zhotoviteli, že pozastavuje zhotovování díla. V takovém případě je povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel měl na rozpracované dílo.
- 6.2 Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty);
- 6.3 Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a obsahu této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy.
- 6.4 Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 6.5 Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 6.6 Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
- 6.7 Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně doručena v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenký odesílateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 6.8 Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní pokutu.

- 6.9 V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.
- 6.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.11 Smlouva je vyhotovena celkem ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel obdrží dva stejnopisy. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy.

Článek 7

Doložka ke zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2012


- 7.1 Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (dále jen „Registr smluv“)
- 7.2 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná strana“)
- 7.3 O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na adresu info@unicont.cz
- 7.4 Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.
- 7.5 V případě, že povinná strana nezveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 20 dnů od jejího podpisu, má právo tuto smlouvu zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 7.6 V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90 dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva neplatnou od samého počátku.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací a dodávek s výkazy výměr (položkový rozpočet)

V Opavě dne 8 -07- 2019



Ing. Ivana Růžicková, MPA
kvestorka
Slezská univerzita v Opavě

V Opavě dne 8.7. 2019



Ing. Vladimír Peringer, Ph.D.
jednatel
Unicont Opava s.r.o.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz | WWW.SLU.CZ

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Han_168

Stavba: Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

KSO:
Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:
Slezská univerzita v Opavě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Unicont Opava s.r.o.

IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756

Projektant:
Ing. Barbora Marenčáková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 333 352,41
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 333 352,41	280 004,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 613 356,42



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Han 168

Stavba: Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Barbora Marenčáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 333 352,41	1 613 356,42	
D.1.1	Konstrukční a stavebně technické řešení			
D.1.1.1	Stavební část	700 328,61	847 397,62	STA
D.1.4.1	Zdravotechnika	700 328,61	847 397,62	Soupis
D.1.4.2	Silnoproudá elektotechnika	175 257,10	212 061,09	STA
		457 766,70	553 897,71	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Objekt:

D.1.1 - Konstrukční a stavebně technické řešení

Soupis:

D.1.1.1 - Stavební část

KSO:

Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Slezská univerzita v Opavě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Unicont Opava s.r.o.

IČ:

65142756

DIČ:

CZ65142756

Projektant:

Ing. Barbora Marenčáková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

700 328,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	700 328,61	21,00%	147 069,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

847 397,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Objekt:

D.1.1 - Konstrukční a stavebně technické řešení

Soupis:

D.1.1.1 - Stavební část

Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant: Ing. Barbora
Marenčáková

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

700 328,61

HSV - Práce a dodávky HSV

180 848,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 416,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 826,03
8 - Trubní vedení	15 233,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 529,62
997 - Přesun sutě	17 876,40
998 - Přesun hmot	7 967,70

PSV - Práce a dodávky PSV

519 479,86

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	491,00
751 - Vzduchotechnika	600,00
762 - Konstrukce tesařské	86 623,70
763 - Konstrukce suché výstavby	65 019,63
766 - Konstrukce truhlářské	55 211,48
771 - Podlahy z dlaždic	14 941,41
776 - Podlahy povlakové	178 072,26
781 - Dokončovací práce - obklady	106 460,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 161,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 898,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita
 Objekt: D.1.1 - Konstrukční a stavebně technické řešení
 Soupis: D.1.1.1 - Stavební část

Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava
 Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě
 Uchazeč: Unicont Opava s.r.o.

Datum: 14. 2. 2019
 Projektant: Ing. Barbora Marenčáková
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							700 328,61	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				180 848,75	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				46 416,00	
1	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	4,000	1 251,00	5 004,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdění ventilátorů:		4,000			
	VV							
2	K	R_38838113199	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí podlahový instalační systém - zátěžový kanál uložený v betonové mazanině.	m	14,500	2 856,00	41 412,00	dle dodavatele
	VV		Instalační kanálek se skládá se z otevřeného spodního dílu, který má boční kotvy.					
	VV		Ty se po osazení do drážky v podlaze zalijí betonem. Kryt - horní díl - tvoří víko					
	VV		(s protiskluznou úpravou), které bude podkládáno na gumové těsnění (proti kročejovému hluku).					
	VV		Kanálky budou překryty antistatickou podlahovou vrstvou.					
	VV		V případě poruchy na potrubí lze víko otevřít a instalace opravit.					
	VV		14,5		14,500			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				38 826,03	
3	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	117,180	221,00	25 896,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		vyspravení povrchu po demontáži obkladu:					
	VV		učebna 1:					
	VV		5,4*1,5		8,100			
	VV		9,5*1,5		14,250			
	VV		(9,5+0,2+0,5)*1,7		17,340			
	VV		(1,8+1,2)*1,5		4,500			
	VV		sterilizace (stávající přípravná):					
	VV		(3,4+3,0+1,2+1+1)*1,5		14,400			
	VV		5,4*1,5		8,100			
	VV		9,5*1,5		14,250			
	VV		(9,5+0,2+0,5)*1,7		17,340			
	VV		(1,8+1,2)*1,5		4,500			
	VV		učebna 2:					
	VV		(3,4+3,0+1,2+1+1)*1,5		14,400			
	VV		Součet		117,180			
4	K	612345111	Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	11,250	365,00	4 106,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		zához drážek – elektromontáže:					
	VV		75*0,15		11,250			
5	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litéj tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	10,200	865,00	8 823,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		chodba:					
	VV		7,3		7,300			
	VV		předsíňka + WC:					
	VV		2,9		2,900			
	VV		Součet		10,200			
D		8	Trubní vedení				15 233,00	
6	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovnostmi, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1.30 m3	m3	1,000	15 233,00	15 233,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Instalační šachta pro čerpadlo:					
	VV		Postup výstavby:					
	VV		Na vyrovnané dno se provede vrstva betonové mazaniny a provede hydroizolace.					
	VV		Vyzdí se (příp. vybetonují) boční stěny, které se rovněž opatří hydroizolací s ochrannou přizdívkou.					
	VV		Izolace musí navazovat na stávající hydroizolaci v podlaze.					
	VV		1*1*1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 529,62	
7	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	118,000	15,00	1 770,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		učebna 1:					
	VV		51,5		51,500			
	VV		chodba:					
	VV		7,3		7,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sterilizace (stávající přípravná):					
	VV		9,8		9,800			
	VV		učebna 2 (stávající šatna):					
	VV		13,5		13,500			
	VV		předsíňka + WC:					
	VV		2,9		2,900			
	VV		spojovací chodba:					
	VV		2,2*15		33,000			
	VV		Součet		118,000			
8	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	118,000	115,00	13 570,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	85,000	185,00	15 725,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		učebna 1:					
	VV		51,5		51,500			
	VV		chodba:					
	VV		7,3		7,300			
	VV		sterilizace (stávající přípravná):					
	VV		9,8		9,800			
	VV		učebna 2 (stávající šatna):					
	VV		13,5		13,500			
	VV		předsíňka + WC:					
	VV		2,9		2,900			
	VV		Součet		85,000			
10	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,369	146,00	199,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,170*1,170		1,369			
11	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	995,00	1 990,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		průraz pro instalační kanál:					
	VV		2		2,000			
12	K	972054491	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3	1,000	9 305,00	9 305,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Instalační šachta pro čerpadlo:					
	VV		1*1*1		1,000			
13	K	974042577	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 300 mm	m	14,500	660,00	9 570,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Instalační kanálek v podlaze:					
	VV		14,5		14,500			
14	K	974042579	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky Příplatek k ceně -2577 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 200 mm	m	14,500	165,50	2 399,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		Instalační kanálek v podlaze:					
	VV		14,5		14,500			
D	997		Přesun sutě				17 876,40	
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	19,408	125,00	2 426,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	19,408	265,00	5 143,12	CS ÚRS 2019 01
17	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	174,672	15,00	2 620,08	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Celkem 9 km		174,672			
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	19,218	400,00	7 687,20	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				7 967,70	
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	12,258	650,00	7 967,70	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				519 479,86	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				491,00	
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2019 01
D	751		Vzduchotechnika				600,00	
22	K	751134812	Demontáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
D	762		Konstrukce tesařské				86 623,70	
23	K	762512255	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením	m2	74,800	237,00	17 727,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		učebna 1:					
	VV		51,5		51,500			
	VV		sterilizace (stávající přípravná):					
	VV		9,8		9,800			
	VV		učebna 2 (stávající šatna):					
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		74,800			

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	60711512	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2750mm tl 40mm	m2	82,280	725,00	59 653,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		74,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,280			
25	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	74,800	65,00	4 862,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,652	1 652,00	4 381,10	CS ÚRS 2019 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				65 019,63	
27	K	763135102	Montáž sádkokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšení nosné konstrukce položapuštěné	m2	82,100	350,00	28 735,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		učebna 1:					
	VV		51,5		51,500			
	VV		chodba:					
	VV		7,3		7,300			
	VV		sterilizace (stávající příprava):					
	VV		9,8		9,800			
	VV		učebna 2 (stávající šatna):					
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		82,100			
28	M	59030571	podhled kazetový bez děrování položapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	86,205	300,00	25 861,50	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: nehořlavý materiál					
	VV		82,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,205			
29	K	763213113	Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 270 mm, profil 75, TI tl. 60 mm 20 kg/m3	m2	7,020	1 254,00	8 803,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		SDK instalační pilíř:					
	VV		(0,25+2,1+0,25)*2,7		7,020			
30	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,295	1 251,00	1 620,05	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				55 211,48	
31	K	766622111	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	1,369	1 250,00	1 711,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,170*1,170		1,369			
32	M	611_R_40051	okno plastové výsuvné přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	1,369	8 500,00	11 636,50	dle dodavatele
33	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2019 01
34	M	61160132	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 600x1970mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: kompletní dodávka					
35	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2019 01
36	M	61160222	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 900x1970mm	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: kompletní dodávka					
37	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		dveře š. 900:					
	VV		4		4,000			
	VV		dveře š. 800:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
38	K	R_76682581199	Demontáž nábytku	kus	25,000	250,00	6 250,00	dle dodavatele
39	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,347	858,00	2 013,73	CS ÚRS 2019 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				14 941,41	
40	K	771571113	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	10,200	450,00	4 590,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		chodba:					
	VV		7,3		7,300			
	VV		předsiřka + WC:					
	VV		2,9		2,900			
	VV		Součet		10,200			
41	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,220	350,00	3 927,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: protiskluzová dlažba					
	VV		10,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
42	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	71,500	85,00	6 077,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		učebna 1:					
	VV		51,5		51,500			
	VV		chodba:					
	VV		7,3		7,300			
	VV		sterilizace (stávající příprava):					
	VV		9,8		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			předsíňka + WC:					
			2,9		2,900			
			Součet		71,500			
43	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,586	592,00	346,91	CS ÚRS 2019 01
	D	776	Podlahy povlakové				178 072,26	
44	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	74,800	65,00	4 862,00	CS ÚRS 2019 01
			učebna 1:					
			51,5		51,500			
			sterilizace (stávající přípravná):					
			9,8		9,800			
			učebna 2 (stávající šatna):					
			13,5		13,500			
			Součet		74,800			
45	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	13,500	65,00	877,50	CS ÚRS 2019 01
			učebna 2 (stávající šatna):					
			13,5		13,500			
			Součet		13,500			
46	K	R_77622122199	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem elektrostatickým ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	74,800	320,00	23 936,00	dle dodavatele
			učebna 1:					
			51,5		51,500			
			sterilizace (stávající přípravná):					
			9,8		9,800			
			učebna 2 (stávající šatna):					
			13,5		13,500			
			Součet		74,800			
47	M	28411045	PVC homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	82,280	1 251,00	102 932,28	CS ÚRS 2019 01
			74,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,280			
48	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	12,800	25,00	320,00	CS ÚRS 2019 01
			učebna 2 (stávající šatna):					
			(3+3,4)*2		12,800			
49	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	57,400	95,00	5 453,00	CS ÚRS 2019 01
			učebna 1:					
			(9,5+5,4)*2		29,800			
			sterilizace (stávající přípravná):					
			(3+3,3)*2		12,600			
			učebna 2 (stávající šatna):					
			(4,5+3)*2		15,000			
			Součet		57,400			
50	M	28411045	PVC homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	31,570	1 251,00	39 494,07	CS ÚRS 2019 01
			učebna 1:					
			((9,5+5,4)*2)*0,5		14,900			
			sterilizace (stávající přípravná):					
			((3+3,3)*2)*0,5		6,300			
			učebna 2 (stávající šatna):					
			((4,5+3)*2)*0,5		7,500			
			Součet		28,700			
			28,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,570			
51	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,396	498,50	197,41	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				106 460,40	
52	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	116,800	450,00	52 560,00	CS ÚRS 2019 01
			učebna 1:					
			2,0*(9,5+5,4+9,5+5,4+0,5+0,5)		61,600			
			sterilizace (stávající přípravná):					
			2,0*(3+3,3+3+3,3)		25,200			
			učebna 2:					
			2,0*(3+4,5+3+4,5)		30,000			
			Součet		116,800			
53	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ks/m2	m2	128,480	300,00	38 544,00	CS ÚRS 2019 01
			116,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,480			
54	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	58,590	85,00	4 980,15	CS ÚRS 2019 01
			učebna 1:					
			5,4*1,5		8,100			
			9,5*1,5		14,250			
			(9,5+0,2+0,5)*1,7		17,340			
			(1,8+1,2)*1,5		4,500			
			sterilizace (stávající přípravná):					
			(3,4+3,0+1,2+1+1)*1,5		14,400			
			Součet		58,590			
55	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	48,000	85,00	4 080,00	CS ÚRS 2019 01
			2*(12+6+6)		48,000			
56	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	57,400	85,00	4 879,00	CS ÚRS 2019 01
			učebna 1:					
			9,5+5,4+9,5+5,4		29,800			
			sterilizace (stávající přípravná):					
			3+3,3+3+3,3		12,600			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		učebna 2:					
	VV		3+4,5+3+4,5		15,000			
	VV		Součet		57,400			
57	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,394	592,00	1 417,25	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 161,44	
58	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	5,688	75,00	426,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající zárubně:					
	VV		4*(0,2*(0,9+1,97+1,97))		3,872			
	VV		2*(0,2*(0,6+1,97+1,97))		1,816			
	VV		Součet		5,688			
59	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	5,688	65,00	369,72	CS ÚRS 2019 01
60	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	5,688	75,00	426,60	CS ÚRS 2019 01
61	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	5,688	165,00	938,52	CS ÚRS 2019 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 898,54	
62	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,991	35,00	2 099,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		učebna 1:					
	VV		(2,265-2)*(9,5+5,4+9,5+5,4)		7,897			
	VV		chodba:					
	VV		2,8*(2+0,4+0,4+3+2+3+0,6+0,6)		33,600			
	VV		sterilizace (stávající přípravná):					
	VV		(2,265-2)*(3+3,3+3+3,3)		3,339			
	VV		učebna 2 (stávající šatna):					
	VV		(2,265-2)*(4,5+3+4,5+3)		3,975			
	VV		předsíňka + WC:					
	VV		(2,8-1,5)*(3+0,8+3+0,8+0,5+0,5)		11,180			
	VV		Součet		59,991			
63	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,991	25,00	1 499,78	CS ÚRS 2019 01
64	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,991	25,00	1 499,78	CS ÚRS 2019 01
65	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,991	25,00	1 499,78	CS ÚRS 2019 01
66	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59,991	55,00	3 299,51	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: omyvatelná výmalba					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Slezská univerzita v Opavě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Opava

IČ:

DIČ:

65142756

CZ65142756

Projektant:

Petr Gnida

IČ:

DIČ:

ČKAIT 1102799

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

18980406

Poznámka:

Cena bez DPH			175 257,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 257,10	21,00%	36 803,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		212 061,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotechnika

Místo:

Bezručovo náměstí 14, Opava

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Petr Gnida

Uchazeč:

Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

175 257,10

HSV - Práce a dodávky HSV	50,09
---------------------------	-------

997 - Přesun sutě	50,09
-------------------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	162 707,01
---------------------------	------------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	52 201,75
---	-----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	53 569,25
--	-----------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
---	------

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	37 884,96
---	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 051,05
--	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 500,00
--------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotechnika

Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant: Petr Gnida

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Opava

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							175 257,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50,09	
D	997		Přesun sutě				50,09	
1	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,063	60,00	3,78	CS ÚRS 2016 02
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,063	350,00	22,05	CS ÚRS 2016 02
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,567	15,00	8,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,063*9 "Přepočtené koeficientem množství"		0,567			
4	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,063	250,00	15,75	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				162 707,01	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				52 201,75	
5	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	721175202.KZK	Potrubí kanalizační přípojovací třívrstvé PP DN 40	m	33,000	300,00	9 900,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	721175203.KZK	Potrubí kanalizační přípojovací třívrstvé PP DN 50	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
9	M	KZK.2343	D75 čistící kus PP	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	721175211.KZK	Potrubí kanalizační odpadní třívrstvé PP DN 75	m	8,500	550,00	4 675,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	721175221.KZK	Potrubí kanalizační svodné třívrstvé PP DN 75	m	18,000	550,00	9 900,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	721175222	Potrubí kanalizační z PP třívrstvé DN 110 - odvětrání boxu	m	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	73332121-5	Potrubí tlakové PVC spojované lepením D 40 mm (výtlak č. boxu)	m	5,000	450,00	2 250,00	
14	M	59816244	mřížka ventilační s uzavíratelnou žaluzií volný průřez 250 cm2	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	65,00	455,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2016 02
18	M	28614422	odbočka kanalizační PP třívrstvá 75/75/87,5 (napojení na st.kan.)	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
19	M	HLE.HL905	Přívzdušňovací ventil - podomítková verze	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
20	M	TURR 312-8	Urychlovač proudění D40mm (např. TURR)-pro ZK1-3	kus	3,000	3 020,00	9 060,00	
21	K	721226511	Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2016 02
22	M	6000041040	Nálevka PP D40 pro odkapávající vodu - stáv.EO	kus	1,000	320,00	320,00	
23	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	73,500	20,00	1 470,00	CS ÚRS 2016 02
24	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,055	850,00	46,75	CS ÚRS 2016 02
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				53 569,25	
25	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfuzí D do 32 mm	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	722176136	Montáž potrubí plastové spojované svary na tupo do D 50 mm	m	5,000	260,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	33,000	35,00	1 155,00	CS ÚRS 2016 02
30	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	41,000	42,00	1 722,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	13,000	48,00	624,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	11,000	68,00	748,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	11,000	75,00	825,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	9,000	165,00	1 485,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	723190251	Výpustky-vzduchovodu a upevnění DN 15	kus	6,000	265,00	1 590,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	733321212	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8	m	126,000	215,00	27 090,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	733321213	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5	m	6,000	265,00	1 590,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	733321214	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4	m	5,000	325,00	1 625,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2-D, D1, PKK	kus	9,000	105,00	945,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	11,000	195,00	2 145,00	CS ÚRS 2016 02
48	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	137,000	20,00	2 740,00	CS ÚRS 2016 02
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	137,000	20,00	2 740,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,085	650,00	55,25	CS ÚRS 2016 02
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				0,00	
D 724			Zdravotnicka - strojní vybavení				37 884,96	
53	K	72439910-1	Montáž čerpacího boxu	soubor	1,000	11 350,00	11 350,00	
54	M	4846652-1	Čerpací box vč. čerpadla 450W/230V-h7m/q 8,5m3/h, plov. spínače, výtlač d40, přítok DN100mm	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	
55	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,038	920,00	34,96	CS ÚRS 2019 01
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				19 051,05	
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 02
57	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml - D	soubor	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen nerezové zásobník papírových ručníků - D	soubor	3,000	1 550,00	4 650,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů D, D1	soubor	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2016 02
61	K	725813111	Ventil rohový RKK 1/2"x3/8" - D, D1	soubor	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	725813112	Ventil rohový pračkový PKK1/2x3/4 -sterilizace	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2016 02
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2016 02
64	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2016 02
65	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm - D, D1	soubor	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
66	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50 - D, D1	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2016 02
67	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2016 02
68	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,017	650,00	11,05	CS ÚRS 2016 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				12 500,00	
69	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	40,000	75,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
70	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	25,000	230,00	5 750,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoproudá elektotechnika

KSO:

Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:

Slezská univerzita v Opavě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Opava

IČ:

65142756

CZ65142756

Projektant:

Libuše Svolinská

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

1898228

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

457 766,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	457 766,70	21,00%	96 131,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

553 897,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoproudá elektotechnika

Místo:

Bezručovo náměstí 14, Opava

Datum:

14. 2. 2019

Zadavatel:

Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Libuše Svolínská

Uchazeč:

Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

457 766,70

HSV - Práce a dodávky HSV

7 665,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 665,00

PSV - Práce a dodávky PSV

436 901,70

357-1 - Rozváděč 1 R1.2.1

50 635,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

385 941,70

742 - Elektroinstalace - slaboproud v.č. 02

325,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 200,00

000 - Poznámka platí pro všechny oddíly

0,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Učebny pro výuku dentální hygieny Slezská univerzita

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoproudá elektotechnika

Místo: Bezručovo náměstí 14, Opava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant: Libuše Svolinská

Uchazeč: Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							457 766,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 665,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 665,00	
1	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 150 mm	kus	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 300 mm	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špaliky do 100x100x50 mm	kus	84,000	40,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špaliky do 150x150x100 mm	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	22,000	45,00	990,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	47,000	45,00	2 115,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				436 901,70	
D	357-1		Rozváděč 1 R1.2.1				50 635,00	
8	M	35713R1	rozvodnice oceloplechová velkoobsahová nástěnná 5/24, 120modulů, včetně, list, krytů, a pod. , komplet , nátěr barva bílá	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
9	M	10.070R1	Spínač na lištu-40/3 3TE,40A	KS	1,000	550,00	550,00	
10	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	7,000	95,00	665,00	CS ÚRS 2019 01
11	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2019 01
13	M	358892R2	chránič proudový s nadproudovou ochranou 16C/1N/003, pracovního proudu 0.03 A, typ	kus	13,000	1 450,00	18 850,00	
14	M	358892R3	chránič proudový s nadproudovou ochranou 16B/1N/003, pracovního proudu 0.03 A, typ A	kus	9,000	1 280,00	11 520,00	
15	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče do 4 mm2	kus	60,000	10,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
16	M	34561664	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 10 mm2	kus	3,000	35,00	105,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	34561R1	nulovací můstek N modrý	kus	1,000	35,00	35,00	
18	M	34561R2	připojnice PE , ZŽ,	kus	1,000	125,00	125,00	
19	M	34562R21	ekvipotenciální svorkovnice na lištu na lištu např EPS2	kus	1,000	200,00	200,00	
20	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozváděčů - ochranná	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	HZS1	montáž přístrojů a vnitřního zapojení	nh	34,000	280,00	9 520,00	
22	M	357-001	vnitřní spojovací a upevňovací materiál	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				385 941,70	
23	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2019 01
24	M	34562R22	ekvipotenciální svorkovnice např. EPS3 v krabici KO100	kus	2,000	200,00	400,00	
25	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	24,000	65,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 01
26	M	1188897	KRABICE ODBOCNA např. 1902 KA, s víčkem	kus	24,000	8,00	192,00	
27	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	285,000	18,00	5 130,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	35,000	20,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2019 01
30	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm2, ZŽ, H07V-K	m	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2019 01
31	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2, ZŽ, H07V-K	m	35,000	28,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
32	M	34142156	vodič silový s Cu jádrem 6mm2, ZŽ, H07V-K	m	299,250	18,00	5 386,50	
33	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	78,000	25,00	1 950,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	741130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2019 01
37	M	10.039.111	Pásek Cu pro ZS16 (0,5m)	KS	5,000	12,00	60,00	
38	M	10.076.458	Svorka ZSA 16 zemnicí	KS	5,000	10,00	50,00	
39	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	75,000	10,00	750,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
41	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2019 01
42	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2019 01
44	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	9,000	16,00	144,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	741112101s	Montáž svorek pod vypínači včetně svorek	kus	11,000	115,00	1 265,00	
46	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	65,000	25,00	1 625,00	CS ÚRS 2019 01
47	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH přístrojová, D 73.5 mm x 43 mm	kus	49,000	8,00	392,00	CS ÚRS 2019 01
48	M	1690005540	Krabice přístrojová do sádrokartonu, např. KP 64/LD NA	kus	7,000	18,00	126,00	
49	M	8500071040	Krabice přístrojová do sádrokartonu, např. KP 64/3L NA	kus	3,000	75,00	225,00	
50	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	118889R	KRABICE rozpojovací např. 1903 KA, s víčkem a svorkovnicí	ks	8,000	40,00	320,00	
52	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
53	M	34571428	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	390,000	22,00	8 580,00	CS ÚRS 2019 01
55	M	34111030	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3-Jx1,5mm2	m	309,750	12,00	3 717,00	CS ÚRS 2019 01
56	M	34111030a	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3-Ox1,5mm2	m	99,750	12,00	1 197,00	
57	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	440,000	25,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 01
58	M	34111036	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV -J -3x2,5mm2	m	528,000	20,00	10 560,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
60	M	34111094	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV - J 5x2,5mm2	m	31,500	30,00	945,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	3,000	35,00	105,00	CS ÚRS 2019 01
62	M	34111R1	kabel sílový c Cu jádrem 1kV vodič 5-Jx10mm2	m	3,150	120,00	378,00	
63	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	112,000	15,00	1 680,00	CS ÚRS 2019 01
64	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
65	K	741130115	Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	14,000	75,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	77,000	65,00	5 005,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
70	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2019 01
72	M	3901AB10	Rámeček jednonásobný	kus	17,000	22,00	374,00	
73	M	3901AB20	Rámeček dvojnásobný, vodorovný	kus	16,000	42,00	672,00	
74	M	3901AB30	Rámeček trojnásobný, vodorovný	kus	6,000	55,00	330,00	
75	M	3901AB31	Rámeček trojnásobný, svislý	kus	1,000	55,00	55,00	
76	M	3559A01345	Přístroj spínače jednapólového, řazení 1, 1So	kus	8,000	95,00	760,00	
77	M	3559A05345	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	3,000	115,00	345,00	
78	M	3558AA651	Kryt spínače jednoduchý	kus	8,000	35,00	280,00	
79	M	3558AA652	Kryt spínače dělený	kus	3,000	35,00	105,00	
80	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	14,000	135,00	1 890,00	CS ÚRS 2019 01
81	M	3425A0344	Spínač trojpolový s krytem a instalační krabici se sponou	kus	14,000	435,00	6 090,00	
82	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	59,000	85,00	5 015,00	CS ÚRS 2019 01
83	M	5518AA2359B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	58,000	135,00	7 830,00	
84	M	5599AA02357B	Zásuvka jednonás. s clon., s ochranou před přepětím, bezšroub. sv.	kus	1,000	895,00	895,00	
85	K	741314002	Montáž vidlice domovní 10/16 A, 2P+PE se zapojením vodičů	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
86	M	35811561	vidlice 16A 220 V 3pólová	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
87	K	741313221	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2019 01
88	M	10.563.252	Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 nást.	KS	1,000	400,00	400,00	
89	K	741313401	Montáž zásuvka průmyslová ve skříni jistěná 16 A	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2019 01
90	M	11.116.975	Krabice se zásuvkami -5pol. IP44, 1x230V, 16A, 1x400V/16A, 5P	KS	1,000	580,00	580,00	
91	K	741320171	Montáž jistič třípolový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2019 01
92	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
94	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
95	K	741372111	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
96	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2019 01
97	M	35800R1	A - LED svítidlo, Flat Panel 618-11, LED 40W, 3950lm, do podhledu	ks	11,000	1 520,00	16 720,00	
98	M	35800R2	B - LED svítidlo, Fosnova Slim Lex 3 LED 4000k, 18W, 1350lm	ks	2,000	850,00	1 700,00	
99	M	35800R3	C - LED svítidlo Brite Triton, 156,74W, 10322lm, speciální nad zubní křesla	ks	6,000	37 576,00	225 456,00	
100	M	35800R6	N - nouzové LED svítidlo 3W, 350lm, plastové, IP20, zdroj 3 hodiny	ks	3,000	1 580,00	4 740,00	
101	M	35800R7	závěs lankový pro svítidlo	ks	24,000	120,00	2 880,00	
102	K	741378003	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu pro závěs	kus	24,000	145,00	3 480,00	CS ÚRS 2019 01
103	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2019 01
104	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	24,000	95,00	2 280,00	CS ÚRS 2019 01
105	M	345754R1	žlab kabelový drátěný pozinkovaný 50x50mm, včetně úchytu do stropu	m	24,000	220,00	5 280,00	
106	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
107	M	345754R2	žlab kabelový drátěný pozinkovaný 100x50mm, včetně úchytu do stropu	m	6,000	320,00	1 920,00	
108	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2019 01
109	K	741910512	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg	kus	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
110	K	741910514	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 100 kg	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
111	K	741122102	Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYL0)	m	2,000	14,00	28,00	CS ÚRS 2019 01
112	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2019 01
113	M	34143178	šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 3-Jx2,50mm2	m	2,400	28,00	67,20	CS ÚRS 2019 01
114	M	34143274	šňůra s Cu jádrem stíněná 3x1,50mm2	m	12,000	14,00	168,00	CS ÚRS 2019 01
D		742	Elektroinstalace - slaboproud v.č. 02				325,00	
115	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2019 01
116	M	358002	zásuvka ethernetová dvojnásobná 2xRJ45, komplet	ks	1,000	140,00	140,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 200,00	
117	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	24,000	400,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
118	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik- oprava dokumentace dle skutečnosti	hod	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
D		000	Poznámka platí pro všechny oddíly				0,00	
119	K	000	Cenové a technické podmínky ceníku ÚRS jsou na adrese www.cs-urs.cz, cenová úroveň rozpočtu ÚRS 2019		0,000		0,00	
120	K	0000	V rozsahu montáže a materiálu položky zahrňte všechny pomocné práce a přidružené materiály k dokončení položky včetně dopravy, Ceny R položek materiálu jsou vzaty průměr cen z vekoobchodů a dodavatelů.		0,000		0,00	