SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

0999/0084/19/d01
SOD00200338

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 15. 8. 2019 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva")

mezi smluvními stranami:

1. **Slezská univerzita v Opavě**
   se sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
   zastoupen: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor

   IČO: 47813059
   DIČ: CZ747813059
   bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
   číslo účtu: 5985822/0800

   Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

   Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka

   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

   Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení; Ing. Marcela Valchová, investiční referent tajemnice fakulty

   (dále jen „***objednatel***")

2. **OHL ŽS, a.s.**
   se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
   zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, v plné moci
   IČ: 46342796
   DIČ: CZ46342796
   bankovní spojení: ČSOB, a.s.
   číslo účtu: 8010-503087443/0300

   Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

   osoba oprávněná k jednání

   Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

   Ing. Martin Polášek – Ředitel oblasti Ostrava, tel.: 724 368 396

   (dále jen „***zhotovitel***")

Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 15. 8. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200338, číslo smlouvy objednatele: 0999/0084/19, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná" (dále jen „**smlouva o dílo**").
V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle Přílohy č. 1 - Změnové listy č. 1 až 3, včetně položkových rozpočtů, která je přílohou tohoto dodatku č. 1, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon"), které nemohly

smluvní strany před zahájením prací ani s vynaložením odborné předvídat a které mohly být zjištěny až v době realizace díla.
Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**") proto mění a doplňují smlouvu o dílo, jak následuje.

I. Předmět dodatku

Článek III. Předmět smlouvy se na konci doplňuje o nový odst. 12. tohoto znění:

„12. Předmětem díla je dále provedení prací označených jako vícepráce ve Změnových listech č. 1 až 3.

Předmětem díla není provedení prací označených jako méněpráce ve Změnových listech č. 1 až 3."

V Článku V. Cena za dílo se text odst. 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„1. Celková cena díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou, ve znění změn dle Změnových listů č. 1 až 3 a činí:

Původní celková cena dle smlouvy bez DPH	*62 884 731,21 Kč*
Cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě bez DPH	*- 76 331,85 Kč*
Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	*62 808 399,36 Kč*
DPH 21 %	*13 189 763,87 Kč*
Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 včetně DPH	***75 998 163,23 Kč"***

V Článku XVIII. Závěrečná ujednání se s v odst. 10 za Přílohu č. 4 doplňuje Příloha č. 5. tohoto znění:

„Příloha č. 5: Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3, včetně položkových rozpočtů."

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří jeho následující příloha:

   Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3, včetně položkových rozpočtů

V Ostravě dne 16. 12. 2019

Za objednatele:

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1
746 01 OPAVA
2

.....
Ing. Ivana Růžičková, MPA,
kvestorka

V Ostravě dne 11. 12. 2019

Za zhotovitele: OHL ŽS

175

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

.....
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

OHL ŽS

Technický list změny (TLZ) č.: 1

Datum předložení TLZ:

SoD č.:	SOD00200338
Ze dne:	14.8.2019
Projekt registrační číslo:	Z2019-010665
Stavba:	Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná
Objekt:	Elektroinstalace Silnoproud a Slaboproud
Název změny:	VCP a MNP - Elektroinstalace

Popis změny:

Rozpočet č.1 řeší provizorní přeložku elektrokabelů, ketré byly nalezeny na jiném místě, než předpokládala projektová dokumentace, která vycházela z vyjádření správce sítě. Kabely bylo nutno naspojkovat a přeložit pro možné provedení prací na zaizolování stavebního objektu SO 02 obj. D1. Po ukončení izolačních prací byly kabely zkráceny a vráceny do původní pozice.

Rozpočet č.2 řeší narovnání výkazu výměr dle skutečně provedených prací v rámci etapizace celé stavby. Rozdílový rozpočet rovněž reaguje na technologické zastarávání některých komponentů, zejména dodávek slaboproudu a MaR. Dochází např. ke zrušení grafické softwarové nadstavby na pracovišti obsluhy zabezpečovacích systémů, které budou nově obsluhovány přes webové rozhraní jednotlivých systémů. Naopak byla zjištěna nedostatečná kapacita stávajícího zařízení pro záznam z bezpečnostních kamer, z tohoto důvodu musí být pořízeno nové záznamové zařízení s dostatečnou kapacitou pro budoucí 2. etapu výstavby. Vzhledem k nové posuvné bráně a jejímu celodennímu provozu byla také zrušena vjezdová závora pro denní režim vč. napojení na přístupový systém.

Rozpočet č.3 řeší rozdělení celé stavby na jednotlivé etapy. Celkové osvětlení části schodišť bylo dle projetové dokumentace součástí 2.etapy, zatímco úpravy povrchů jsou zahrnuty v etapě 1., která se nyní realizuje. Proto, aby nedošlo k opětovnému porušení již hotových k-cí, je nutné část osvětlení instalovat v rámci 1.etapy.

Vyjádření projektanta ke změně:

Vyjádření technického dozora stavby ke změně:

Vyjádření objednatele ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

Rozpočet: 1,2,3

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu

Orientační cenový dopad:

_do Realizace	Odpočet:	-	1 033 597,69 Kč
	Přípočet:		673 790,52 Kč
	Celkem:	-	359 807,17 Kč
	Celkem:	**-**	**359 807,17 Kč**

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:	Ing. Pavel Himler	4.12.2019		Ing. Pavel Himler Projekční a inženýrská činnost Zátiší 754, 735 31 Bohumín IČO: 645 95 218
Za objednatele:	Ing. Jiří Štefek	16.12.2019		Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 1 746 01 OPAVA 5
Za autorský dozor projektanta:	Ing. Jiří Hurník	4.12.2019		
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Špaček	4.12.2019		OHL ŽS OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

357

číslo ZL	Popis	VCP	MNP
Rozp. 1	Úprava stávající kabeláže v zemi pro napojení objektů	141 304,87	
Rozp. 2	Změny v rámci stavby	471 720,81	-1 033 597,69
Rozp. 3	Instalace na schodištích obj D2	60 764,84	
Celkem VCP a MNP		673 790,52	-1 033 597,69

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Rozp.č.1_OHL_Úprava stávající kabeláže v zemi pro napojení objektů

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 08	Areálové osvětlení
R:	08	Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		**Elektromontáže**				**141 304,87**
10	210Rp009	Kabelová pancéřová plastová chránička 110	m	200,00000	112,53	22 505,25
		Kabel AYKY 4x50 - dodávka	m	46,00000	114,81	5 281,26
	741123226	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený volně (AYKY)	m	46,00000	31,95	1 469,70
		Kabel AYKY 3x120+70 - dodávka	m	92,00000	186,47	17 154,78
	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	92,00000	49,73	4 574,70
		Kabelová spojka do 4x35-150 včetně spojovačů - dodávka	ks	18,00000	1 452,00	26 136,00
	741136003	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x50-70 mm2	ks	6,00000	3 048,75	18 292,50
	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm2	ks	12,00000	3 206,25	38 475,00
17	53	Práce na stávajících kabelech, odpojení/přerušení, přetažení	hod	8,00000	412,50	3 300,00
57	210Rp057	Přesun + 3%	%	3,00000	1 371,89	4 115,68

Celkem	**141 304,87**

OHL ŽS 357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Rozp.č. 2 OHL_Změny v rámci stavby

Stavba:	064/17.4	**Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná** **Elektroinstalace VCP a MNP**
Zadavatel	**Slezská univerzita v Opavě** **Na Rybníčku 626/1** **74601 Opava-Předměstí**	IČO: **47813059** DIČ: **CZ47813059**
Zhotovitel:	**OHL ŽS,a.s.** **Burešova 938/17** **602 00 Brno, Veveří**	IČO: **46342796** DIČ: **CZ46342796**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-561 876,88
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			**-561 876,88**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-561 876,88** CZK
Základní DPH	**21** %	**-117 994,14** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**-679 871,02 CZK**

v OPAVĚ OHL ŽS OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42796, DIČ: CZ46342796 dne 16. 12. 2019

Za zhotovitele

Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 1 746 01 OPAVA 5

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	**Vedlejší a ostatní náklady**					
SO 02	**Objekt D1**					
SO 03	**I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor**					
03.4	Elektroinstalace - silnoproud	0	-31 865,76	-6 691,81	-38 557,57	6
03.5.a	Slaboproudé rozvody - SK	0	-26 030,23	-5 466,35	-31 496,58	5
03.5.b	Slaboproudé rozvody - EPS	0	-41 826,04	-8 783,47	-50 609,51	7
03.5.c	Slaboproudové rozvody - PZTS	0	8 212,27	1 724,58	9 936,85	-1
03.5.d	Slaboproudé rozvody - ER	0	-25 113,57	-5 273,85	-30 387,42	4
03.5.e	Slaboproudé rozvody - CCTV					0
03.5.f	Slaboproudé rozvody - EKV	0	-33 597,72	-7 055,52	-40 653,24	6
03.5.g	Slaboproudé rozvody - Grafická nástavba		-165 193,05	-34 690,54	-199 883,59	29
SO 09	**Areálové zabezpečení**					**0**
09a	EKV - Elektronická kontrola vstupu	0	-246 462,78	-51 757,18	-298 219,96	44
Celkem za stavbu			-561 876,88	-117 994,14	-679 871,02	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.4	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		**Elektroinstalace**				**-31 865,76**
61	210Rp103	Rozv.R2.1 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x250mm "Z"	ks	-1,00000	31 865,76	-31 865,76

Celkem	**-31 865,76**

VCP	0
MNP	-31 865,76

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.5.a	Slaboproudé rozvody - SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	**1**	**Připojné místo**				**-26 030,23**
18	Rp020	závěsný rozvaděč 19", 18U, 600x500, Perforované dveře	ks	-1,00000	5 354,98	-5 354,98
45	Rp051	Domovní IP Telefon, klávesnice, Infopanel, stříška	ks	-1,00000	20 675,25	-20 675,25
	Celkem					**-26 030,23**

VCP	0
MNP	-26 030,23

OHL ŽS 357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.5.b	Slaboproudé rozvody - EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	**9**	**Hardware EPS**				**-41 826,04**
12	Rp112	CAPT340 (MAOH 850), kombinovaný opticko teplotní hlásič s paticí	ks	-28,00000	1 470,64	-41 177,80
13	Rp113	CBG370S (MBG 813), adresný tlačítkový hlásič na omítku	ks	-3,00000	1 613,02	-4 839,05
24	Rp124	Přidržný magnet, 3000N, univerzální s tlačítkem, včetně držáku	ks	1,00000	3 127,19	3 127,19
25	Rp125	Držák pro montáž na stěnu150-300mm	ks	1,00000	1 063,62	1 063,62

Celkem		**-41 826,04**
	VCP	4 190,81
	MNP	-46 016,85

OHL ŽS 357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.5.c	Slaboproudové rozvody - PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	**15**	**Hardware EZS**				**8 212,27**
7	Rp307	PIR čidlo LR, stupeň 3, dosah 25m	ks	-2,00000	1 321,14	-2 642,27
10	Rp310	Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3	ks	-13,00000	724,18	-9 414,34
11	Rp311	Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	-13,00000	287,19	-3 733,53
	nová	TCP/IP komunikátor pro GALAXYGD verze dle posledních EN norem (E080-08) + kryt	ks	1,00000	10 885,56	10 885,56
	nová	Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen GALAXY - SW pro vzdálené ovládání	ks	1,00000	13 116,85	13 116,85

Celkem	**8 212,27**

VCP	24 002,41
MNP	-15 790,14

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.5.d	Slaboproudé rozvody - ER

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1.1		**Hardware ER**				**-25 113,57**
7	Rp407	LBB1996/00, Plena Voice Alarm System_dálkové ovládání	ks	-2,00000	23 220,10	-46 440,19
8	Rp408	PLN-24CH12, Plena Voice Alarm System_nabíječ baterií 24V, EN-54-4	ks	1,00000	33 376,03	33 376,03
9	Rp409	AKU 70-12 - akumulátor 12V/70 Ah, 350x166x174 mm, 24 kg	ks	2,00000	6 624,21	13 248,42
15	Rp416	LBC3018/01, skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý	ks	-46,00000	1 539,64	-70 823,25
16	Rp417	LBC3432/03, zvukový projektor 20W, kov, EVAC (Tělocvična)	ks	-3,00000	3 508,81	-10 526,42
17	Rp418	Ochranný kryt zvukového projektoru -atypický zámečnický výrobek (ochranná mřížka)	ks	-3,00000	790,35	-2 371,06
18	Rp419	LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka	ks	37,00000	1 129,95	41 808,09
19	Rp420	LBC3080/11, Protipožární kryt pro stropní reproduktory	ks	37,00000	449,05	16 614,81

Celkem	**-25 113,57**

VCP	105 047,35
MNP	-130 160,92

OHL ŽS 357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.5.g	Slaboproudé rozvody - Grafická nástavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 31		**Stanoviště obsluhy**				**-81 126,60**
1	Rp701	Stanice Fujitsu P720, i7, 8GB, Wind8/7, HDD 500GB,4xDVI-I	ks	-1,00000	50 730,04	-50 730,04
2	Rp702	DPM-2700, LCD 27" 16:9 FullHD, VGA/HDMI/2xBNC, 24/7, DINOX	ks	-2,00000	15 198,28	-30 396,56
Díl: 32		**Software grafické nástaby**		**0,00000**		**-358 698,86**
3	Rp704	Stanice Fujitsu P720, i7, 8GB, Wind8/7, HDD 500GB,4xDVI-I	ks	-1,00000	51 888,92	-51 888,92
4	Rp705	C4 Server SW-C4STD - Standard, bez driveru	ks	-1,00000	17 250,00	-17 250,00
5	Rp706	C4-SW-CUGXYS, komunikační server pro 1x GalaxyGxySmart - EZS	ks	-2,00000	23 241,50	-46 483,00
6	Rp707	C4-SW-CUBOSCHFPA, 1x ústředna ER Bosch FPA5000	ks	-3,00000	7 187,50	-21 562,50
7	Rp708	C4-SW-CUMEN, 1x ústředna EPS EATON (Menvier) CF/DF6000	ks	-4,00000	23 241,50	-92 966,00
8	Rp709	C4-SW-CUPAXTON, kom.ser.pro řídící jednotku EKV PAXTON	ks	-30,00000	1 056,56	-31 696,88
9	Rp710	C4-SW-CUDFROT, kom. server pro IP kamerový systém Endura	ks	-55,00000	1 760,94	-96 851,56
Díl: 33		**Programování map+bodů**		**0,00000**		**-63 847,83**
10	Rp712	GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys	ks	-35,00000	358,70	-12 554,35
11	Rp713	GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol	ks	-220,00000	233,15	-51 293,48
Díl: 799		**Ostatní**		**0,00000**		**338 480,24**
	nová	Záznamové zařízení pro IP kamery BOSCH: DIP-7280-00NRecording & Management Appliance w/o HDD v základu 8licencí pro kamery (max 128 kamer), až 8x HDD	ks	1,00000	259 120,81	259 120,81
	nová	MBV-BPLU-DIPDIVAR IP License Plus base for DIVAR IP AIO 6-7000 - licence pro DIP-7xxx pro připojení 32 IP kamer	ks	1,00000	10 840,48	10 840,48
	nová	DIP-AIO8-HDD - 8TB HDD DIVAR IP all-in-one	ks	3,00000	22 839,65	68 518,95
	nová	Licence pro 1x IP kameru - nutno zakoupit při připojení více jak 32kamer MBV-1CHAN-DIP - License Camera/decoder expansion	ks	0,00000	4 744,93	0,00

Celkem	**-165 193,05**
VCP	338 480,24
MNP	-503 673,29

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Výhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.5.f	Slaboproudé rozvody - EKV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	**28**	**Hardware EKV - Objekty D1+D2**				**-33 597,72**
1	Rp601	PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP,plast.box se zdr. 2A (bílá)	ks	-2,00000	12 624,28	-25 248,57
2	Rp602	AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg	ks	-2,00000	467,74	-935,47
3	Rp603	KR100M - venkovní čtečka Mifare karet, výstup Wiegand 34 bitů	ks	-2,00000	3 706,84	-7 413,68
Celkem						**-33 597,72**

VCP	0
MNP	-33 597,72

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 09	Areálové zabezpečení
R:	09a	EKV - Elektronická kontrola vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Hardware EKV - Vjezd do areálu**				**-94 023,16**
1	11	PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP,plast.box se zdr. 2A (bílá)	ks	-2,00000	12 355,26	-24 710,52
2	12	AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg	ks	-2,00000	467,74	-935,47
4	14	PAXTON Net2 hands free aktivní karta	ks	-50,00000	1 367,54	-68 377,17
Díl: 2		**Hardware závor**				**-152 439,62**
5	21	Závora, délka ramena 3,5m, vč. příjmač dálk. ovládání, IR závor (2ks), řídící jednotky, majáku,, montáže, revize	ks	-2,00000	76 219,81	-152 439,62
Celkem						**-246 462,78**

VCP	0
MNP	-246 462,78

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Rozp.č.3_OHL_Instalace na schodištích objektu D2 (m.č.109 a 115)

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.4	Elektroinstalace - silnoproud - instalace na schodištích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		**Elektroinstalace**				**60 764,84**
15	210Rp015	Střídavý přepínač	ks	4,00000	226,74	906,96
16	210Rp016	Krabice přístrojová KP	ks	4,00000	42,63	170,52
17	210Rp017	Krabice rozvodná KR	ks	4,00000	205,91	823,63
20	210Rp020	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	70,00000	35,62	2 493,14
25	210Rp025	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	40,00000	43,48	1 739,18
37	210Rp037	Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid	m	45,00000	213,42	9 604,08
38	210Rp038	Sekání kapes a průrazů	ks	6,00000	78,26	469,57
45	210Rp045 - Položka z obj D1	Svítidlo D vč.zdrojů -ekv. Prisma LED HF 4200 FR L840	ks	4,00000	5 099,38	20 397,50
50	210Rp050	Svítidlo N4 vč.zdrojů 1 hod.-ekv.Puresign 150 AW ERI	ks	4,00000	4 133,41	16 533,63
55	101.1	Kompletační činnost + 4,5%	%	4,50000	610,13	2 745,59
56	101.2	Přesun + 3%	%	3,00000	610,13	1 830,39
57	101.3	Prořez + 2%	%	2,00000	610,13	1 220,26
58	101.4	Podr.materiál + 3%	%	3,00000	610,13	1 830,39
	Celkem					**60 764,84**

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS

Technický list změny (TLZ) č.: 2

Datum předložení TLZ:

SoD č.: SOD00200338

Ze dne: 14.8.2019

Projekt registrační číslo: Z2019-010665

Stavba: Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná

Objekt: Stavební a ZTI

Název změny: VCP a MNP Stavební a ZTI

Popis změny:

Rozpočet č.1 VCP a MNP narovnává výkaz výměr na skutečnost provedenou na stavbě. Jedná se zejména o stavební úpravy v 1.PP objektu SO 02, kde z důvodu degenerace příček, projevující se drolením původního keramického zdiva a opadem omítek, vlivem silného podmáčení, způsobeného jak spodní vodou, tak zejména dešťovou vodou, pronikající přes původní anglické dvorky a nedostatečnou či poškozenou hydroizolací, bylo nutné tyto nahradit novými zděnými příčkami. Dále z důvodu značných nerovností podlahových konstrukcí v 1.PP bylo rozhodnuto, že keramické dlažby v prostoru m.č. S08 budou nahrazeny hydroizolačním nátěrem šedé barvy, ketrý bude plnit funkci i finální nášlapné vrstvy. Dále z důvodu zkvalitnění a zjednodušení budoucích servisních zákroků byly v rámci dodávek ZTI zaměněny sifony kryté keramickou půlnohou za pohledové sifony v nerezovém provedení.

Vyjádření projektanta ke změně:

Vyjádření technického dozora stavby ke změně:

Vyjádření objednatele ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

Rozpočet: 1

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu

Orientační cenový dopad:

_do Realizace	Odpočet:	167 361,15 Kč
	Přípočet:	517 526,47 Kč
	Celkem bez DPH:	350 165,32 Kč
	Celkem bez DPH:	**350 165,32 Kč**

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:	Ing. Pavel Himler	4.12.2019		Ing. Pavel Himler Projekční a inženýrská činnost Záříší 754, 735 31 Bohumín IČO: 645 95 218
Za objednatele:	Ing. Jiří Štefek	16.12.2019		Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 1 746 01 OPAVA 5
Za autorský dozor projektanta:	Ing. Jiří Hurník	4.12.2019		
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Špaček	4.12.2019		OHL ŽS OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

357

Dodz.č.1	**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**	
Stavba:	064/17.4	**Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná** **VCP a MNP Stavební práce a ZTI**
Zadavatel	**Slezská univerzita v Opavě** **Na Rybníčku 626/1** **74601 Opava-Předměstí**	IČO: **47813059** DIČ: **CZ47813059**
Zhotovitel:	**OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří**	IČO: **46342796** DIČ: **CZ4634296**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			308 509,92
PSV			41 655,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**350 165,32**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**350 165,32** CZK
Základní DPH	**21** %	**73 534,72** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**423 700,04 CZK**

v OPAVĚ dne 16. 12. 2019

OHL ŽS 357
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Za zhotovitele

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1
746 01 OPAVA
5

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	**Objekt D1**	**0**	**350 207**	**73 544**	**423 751**	**100**
02.1	Stavební řešení	0	350 627	73 632	424 259	100
02.2	Zdravotně technické instalace	0	-420	-88	-508	0
SO 03	**I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor**	**0**	**-42**	**-9**	**-51**	**0**
03.2	Zdravotně technické instalace	0	-42	-9	-51	0
Celkem za stavbu		0	350 165	73 535	423 700	100

OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/47, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
357

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			127 910,14	37
64	Výplně otvorů	HSV			-6 329,17	-2
96	Bourání konstrukcí	HSV			67 365,73	19
711	Izolace proti vodě	PSV			107 583,57	31
725	Zařizovací předměty	PSV			-462,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-22 791,67	-7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-72 909,94	-21
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			30 235,44	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			119 563,22	34
Cena celkem					350 165,32	100

OHL ŽS
357
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ45342796

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 02	Objekt D1
R:	02.1	Stavební řešení - VCP, MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**127 910,14**		
39	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	115,48000	1 107,64	127 910,14	801-1	RTS 19/ I
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**-6 329,17**		
114	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	-2,00000	1 536,81	-3 073,61	801-4	RTS 19/ I
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						
		D3/ 80 x 197 : 2		-2,00000				
119	5533300120R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	-1,00000	1 397,92	-1 397,92	SPCM	RTS 19/ I
		D3/ 80 x 197 : 1		-1,00000				
123	5533300420R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	-1,00000	1 857,64	-1 857,64	SPCM	RTS 19/ I
		D3/ 80 x 197 : 1		-1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**67 365,73**		
142	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,60000	1 154,86	11 086,67	801-3	RTS 19/ I
147	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	20,49400	5 118,06	104 889,43	801-3	RTS 19/ I
147	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	-0,24000	5 118,06	-1 228,33	801-3	RTS 19/ I
148	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-7,70003	3 326,39	-25 613,29	801-3	RTS 19/ I
149	965043431RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	-4,30000	5 062,50	-21 768,75	801-3	RTS 19/ I
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**107 583,57**		
199	711111006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	181,02400	42,22	7 643,24	801-3	RTS 19/ I
203	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	181,02400	315,28	57 072,84	800-711	RTS 19/ I
214	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	181,02400	236,81	42 867,49	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**-22 791,67**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 02	Objekt D1
R:	02.1	Stavební řešení - VCP, MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
289	611pc65403	D3_Dv dřev vni DTD_CPL.fólie_1kř_80x197 cm z 1/3 zasklené bezpeč. sklem s mléčnou fólií, zámek FAB, s prahem (alt. bez prahu nebo s větrací mřížkou)	kus	-2,00000	11 395,83	-22 791,67		Vlastní
		odk. D3_80 x 197 : 2 (m.č. S02,S09)		-2,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**-72 909,94**		
334	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-44,12000	868,06	-38 298,61	800-771	RTS 19/ I
		skladba D : 44,12		44,12000				
		Začátek provozního součtu						
		1.PP/ m.č. S02 - S08, S09 : 44,12						
340	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	-48,53000	713,19	-34 611,33	SPCM	RTS 19/ I
		44,12*1,1		48,53000				
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**30 235,44**		
	CN777	D+M_Hydroizolační nátěr na beton	m2	44,12000	685,30	30 235,44		Vlastní
		skladba: 44,12		44,12000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**119 563,22**		
381	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	29,439	493,06	14 515,06	801-3	RTS 19/ I
382	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	29,439	1 886,81	55 545,67	801-3	RTS 19/ I
383	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	29,439	184,03	5 417,59	801-3	RTS 19/ I
384	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,439	323,61	9 526,79	801-3	RTS 19/ I
385	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	412,146	24,03	9 902,95	801-3	RTS 19/ I
386	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	29,439	443,06	13 043,11		RTS 19/ I
387	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	235,512	49,31	11 612,05	801-3	RTS 19/ I

Celkem	**350 627,32**

OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

357

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 02	Objekt D1
R:	02.2	Zdravotně technické instalace - VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						-420,00		
Díl: 725		**Zařizovací předměty**						
121	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	-10,00000	1 225,00	-12 250,00	800-721	RTS 19/ I
128	725860107R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	-10,00000	295,00	-2 950,00	800-721	RTS 19/ I
		10		10,00000				
	CN725	D+M Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; nerez	kus	10,00000	1 478,00	14 780,00	800-721	RTS 19/ I
		10,00000		10,00000				
Celkem						**-420,00**		

OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
357

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 03	I.etapa - Objekt D2 a spojovací koridor
R:	03.2	Zdravotně technické instalace - VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**-42,00**		
120	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	-1,00000	1 225,00	-1 225,00	800-721	RTS 19/ I
126	725860107R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz	kus	-1,00000	295,00	-295,00	800-721	RTS 19/ I
		1,00000		1,00000				
	CN725	D+M Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; nerez	kus	1,00000	1 478,00	1 478,00	800-721	RTS 19/ I
		1,00000		1,00000				
	Celkem					**-42,00**		

OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS

Technický list změny (TLZ) č.: 3

Datum předložení TLZ:

SoD č.: SOD00200338

Ze dne: 14.8.2019

Projekt registrační číslo: Z2019-010665

Stavba: Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná

Objekt: SO 07 Zpevněné plochy, komunikace

Název změny: MNP kontejnery na odpad

Popis změny:

Rozpočet č.1 MNP řeší dle požadavku objednatele odpočet 6ks odpadových kontejnerů, a to z důvodu, že v současné době má objednatel smlouvu na likvidaci odpadů, kde firma likvidující odpad poskytuje dodávky kontejnerů zdarma.

Vyjádření projektanta ke změně:

Vyjádření technického dozora stavby ke změně:

Vyjádření objednatele ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

Rozpočet: 1

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu

Orientační cenový dopad:

_do Realizace	Odpočet:	-	66 690,00 Kč
	Přípočet:		- Kč
	Celkem:	-	66 690,00 Kč
	Celkem:	-	**66 690,00 Kč**

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:	Ing. Pavel Himler	5.12.2019		Ing. Pavel Himler Projekční a inženýrská činnost Zátiší 754, 735 31 Bohumín IČ: 645 95 218
Za objednatele:	Ing. Jiří Štefek	16.12.2019		Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 1 746 01 OPAVA 5
Za autorský dozor:	Ing. Jiří Hurník	5.12.2019		Moravská Ostrava Sokolská třída 131/10 IČ: 25905813 DIČ: CZ25905813
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Špaček	5.12.2019		OHL ŽS 357 OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Dodz. č.1	**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**	
Stavba:	064/17.4	**Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná** **SO 07 MNP kontejnery na odpad**
Zadavatel	**Slezská univerzita v Opavě** **Na Rybníčku 626/1** **74601 Opava-Předměstí**	IČO: **47813059** DIČ: **CZ47813059**
Zhotovitel:	**OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří**	IČO: **46342796** DIČ: **CZ4634296**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-66 690,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-66 690,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-66 690,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**-14 004,90** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**-80 694,90 CZK**

v OPAVĚ dne 16. 12. 2019

OHL ŽS 357
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Za zhotovitele

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1
746 01 OPAVA
5

Za objednatele

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 07	**Zpevněné plochy, komunikace**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	Plochy nádvoří + příjezd	0	-66 690,00	-14 004,90	-80 694,90	100
Celkem za stavbu		0	-66 690,00	-14 004,90	-80 694,90	100

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-66 690,00	100
Cena celkem					-66 690,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	064/17.4	Projekt rekonstrukce objektů D1, D12 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná
O:	SO 07	Zpevněné plochy, komunikace
R:	07	Plochy nádvoří + příjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**-66 690,00**		
57	9-02	kontejner na odpad, plast., viz TZ	ks	6,00000	-11 115,00	-66 690,00		Vlastní

Celkem	**-66 690,00**

OHL ŽS 357
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796