

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
201	KANCELÁŘ	15.79
202	KANCELÁŘ	16.99
203	KANCELÁŘ	33.04
204	CHODBA	67.70
205	KANCELÁŘ	32.17
206	KANCELÁŘ	30.73
207	KANCELÁŘ	32.17
208	KANCELÁŘ	34.09
209	KANCELÁŘ	15.62
210	KANCELÁŘ	10.65
211	PŘEDSÍŇ	4.89
212	UMÝVÁR.–Ž	6.10
213	WC–Ž	9.40
214	UMÝVÁR.–M	3.78
215	WC–M	6.35
216	KANCELÁŘ	45.69
217	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	25.40
218	SCHODIŠŤ. PROSTOR	20.60
219	KANCELÁŘ	31.01
220	PŘEDSÍŇ	14.85
221	KANCELÁŘ	69.40
222	SPOJOVACÍ CHODBA	63.15
223	KANCELÁŘ	13.93
224	KANCELÁŘ	15.18
225	KANCELÁŘ	13.55
226	KANCELÁŘ	14.53
227	KANCELÁŘ	29.00
228	KANCELÁŘ	13.98
229	KANCELÁŘ	12.41
230	KANCELÁŘ	16.26
231	KANCELÁŘ	14.06
232	KANCELÁŘ	13.82
233	KANCELÁŘ	15.34
234	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	25.40
235	SCHODIŠŤ. PROSTOR	21.40
236	WC–M	6.40
237	UMÝVÁR–M	2.83
238	WC–Ž	10.00
239	UMÝVÁR–Ž	3.84
240	KUCHYŇKA	2.87
241	KANCELÁŘ	28.16
242	KANCELÁŘ	13.20
243	KANCELÁŘ	13.03
244	KANCELÁŘ	11.82
245	KANCELÁŘ	35.69
246	CHODBA	28.30

NÁROKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ!!!

SILNOPROUD

Legenda:
- Dvojzásuvka 230VAC
- Zásuvka 230VAC
- Vývod 230VAC nebo 5x1,5 viz popis
- Zásuvka 380VAC

Slaboproud

Legenda:
- Dvojzásuvka LAN
- LAN vývod zakončený RJ45
- KPR68 krabice ve stěně, nebo volná vanička v podlahové krabici

NÁROKY POPSÁNY V TABULCE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

NÁROKY 230VAC
1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NAROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ).

- KABELOVÁ TRASA PRO AV. VEDENÍ V PODLAZE
- KABELOVÁ TRASA PRO AV. VEDENÍ NAD PODHLEDEM A VE ZDECH
- KABELOVÁ TRASA PRO AV TVOŘENÁ KABELOVÝM ŽLABEM
- STOUPACÍ VEDENÍ TRASY DO PODLAHY
- STOUPACÍ VEDENÍ TRASY DO PODHLEDU

VEDENÍ CHRÁNIČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. CHRÁNIČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJPŘÍMĚJŠÍ CESTOU. NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm. V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.



AKCE:	**Slezská univerzita Opava** **Modernizace stávající AV infrastruktury**	4DESIGN AVI	
VYPRACOVAL:	Antonín Turek		
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Havlíček	DATUM: 02/2020	Č. PARÉ:
INVESTOR:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	STUPEŇ: DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:75	
OBSAH:	AV TECHNIKA, BEZRUČOVO NÁMĚSTÍ 13, OBJEKT č.p. 1150, VÝKRES ROZVRŽENÍ AV TECHNIKY 2.NP	Č. VÝKRESU: 05	